

Pos.	Anzahl	Beschreibung	EP	GP
_____	_____	<p>Fensterelemente, festverglast, Konstruktion wie in den technischen Vorbemerkungen beschrieben</p> <p>hergestellt aus Rechteck- bzw. Anschlagprofilrohren, Querschnitt der Profile ca. 60 / 50 mm mit 20 mm breiter Glasanschlagkante auf der Hallenseite.</p> <p>Die Verglasung muss mit elastischen Glashalteprofilen und rückseitigen Metallglasleisten sauber eingefasst sein. Hallenseitig darf die Verglasung um max. 6mm gegenüber den hallenseitigen Stahlprofilflächen zurückliegen. Vorstehende Kanten müssen durch elastische Profile geschützt sein.</p> <p>Fensterelemente herstellen, frei Baustelle liefern und gebrauchsfertig einschließlich aller erforderlichen Anschlüsse dauerhaft montieren.</p> <p>angebotenes Fabrikat / Typ:</p> <p>(vom Bieter einzutragen) _____</p> <p>per Stück <span style="float: right;">EURO</span></p>	_____	_____
_____	_____	<p>Ausrüsten der hallenseitigen Stahl- und Glas-Fensterfläche mit flächenelastischer Prallwandfunktion, Typ HERKULES-Elastic o. glw., geprüft nach dem Anforderungsprofil der BAGUV.</p> <p>Die Gesamtfläche, also alle Glas- und Stahlprofilbereiche müssen entsprechend nachgiebig ausgebildet sein.</p> <p>Fugen, durch die man in die Prallwandkonstruktion sehen kann, müssen aus Verletzungsgründen durch geeignete Metallabschlussprofile verdeckt werden.</p> <p>Fabrikat/Typ : _____                  Prüfnummer : _____                  Prüfinstitut : _____                  Kraftabbau KA55 : _____% (gefordert min. 60 %)                  Kraftabbau KA22 : _____% (gefordert min. 60 %)                  Ballreflexion : _____% (gefordert min. 90 %)                  Ballwurfsicherheit : _____                  (vom Bieter einzutragen)</p> <p>per Stück <span style="float: right;">EURO</span></p>	_____	_____